



Maître d'ouvrage :	Ville d'Irigny
Architecte :	ATELIER SUR LES QUAIS
Mission :	MOP + EXE
Coût des travaux HT :	2 000 000 €
Surface du projet :	1 500 m ²
Date de début des études :	2004
Date de livraison de l'opération :	2006

Description : Implantée près du centre d'Irigny, cette école maternelle s'organise autour d'une cour haute et d'une cour basse. Un socle en RdC est réalisé en béton armé et l'étage supérieur est construit totalement en bois massif et bois lamellé-collé. Des poutres à inertie variable disposées tous les 4 m, portent une toiture chaude en zinc. Indépendamment, un bâtiment à RdC en charpente traditionnelle bois massif, abrite, sur 170 m², la cuisine et le restaurant.

