

Maître d'ouvrage :	MEDICA FRANCE
Architectes :	BRIERE & BRIERE
Mission :	MOP
Coût des travaux HT :	5 500 000 €
Surface du projet :	4 829 m ²
Date de début des études :	janvier 2005
Date de livraison de l'opération :	juillet 2007

Description : bâtiment R+2 comprenant 80 lits d'hospitalisation pour soins de suite et un ensemble de communs. Dans un contexte géotechnique délicat, le bâtiment est fondé sur pieux, et le plancher bas est porté. La stabilité sismique est assurée par voiles.

Une attention particulière a été portée sur la réduction des ponts thermiques notamment par la mise en oeuvre de rupteurs entre murs et débords de planchers.

