



Structure
Economie
Electricité
VRD

Bâtiments XN & XS

Marcy l'Etoile (69)

Maître d'ouvrage : Aventis Pasteur
Architecte : Pierre PIESSAT
Mission : MOP + Quantités
Coût des travaux HT : 11 200 000 €
Surface du projet : XN : Laboratoires de recherche : R+4 avec sous sol, 2 950 m²
XS : Fonctions administratives R&D : R+3 avec sous sol partiel, 4 800 m²
Date de début des études : mai 2002
Date de livraison de l'opération : septembre 2004

Description : XN : Laboratoires de recherche : création d'un équipement de laboratoire de recherche en virologie avec 4 laboratoires P3, 5 laboratoires P2 et une série de laboratoires banalisés. Façade en isolation par l'extérieur avec habillage en cassette aluminium (Alucobond) et bois bakélinisé. Structure en béton sur semelles superficielles.

XS : Fonctions administratives R&D : création d'un bâtiment de bureaux regroupant un espace médiathèque, les archives et les services communs. Aménagement des bureaux en cloison modulaire. Structure en béton brut blanc (coulé en place et préfabriqué) avec noyau central ovoïdal en habillage cuivre prépatiné à joints debouts.

Le projet prévoit également l'aménagement de parvis en béton désactivé, de patios en platelage bois, et de voies communes avec mobilier urbain et plantations.



Santé - laboratoires