



## *Saint Julien en Genevois (74)*

**Maître d'ouvrage :** SED Haute Savoie  
**Architectes :** BRIERE & BRIERE Architectes  
**Mission :** MOP  
**Coût des travaux HT :** 5 500 000 €  
**Dimensions du projet :** 6 950 m<sup>2</sup> SDO dont 50 places de parking  
**Date de début des études :** Janvier 2007  
**Date de livraison de l'opération :** Courant 2008

**Description :** Création de locaux à vocation médicale et paramédicale, ainsi qu'un ensemble de bureaux (R+4 niveaux + sous-sol).

La superstructure en charpente métallique avec bac collaborant s'articule, autour de noyaux de contreventement en béton armé.

L'infrastructure correspondant à un niveau de parking enterré comporte un radier, sur fondations profondes, travaillant à la sous-pression.

L'ensemble des pieux est dimensionné sous cas de charge statique et dynamique (séisme).

