



Saint Julien en Genevois (74)

Maître d'ouvrage : SED Haute Savoie
Architectes : BRIERE & BRIERE Architectes
Mission : MOP
Coût des travaux HT : 5 500 000 €
Dimensions du projet : 6 950 m² SDO dont 50 places de parking
Date de début des études : Janvier 2007
Date de livraison de l'opération : Courant 2008

Description : Création de locaux à vocation médicale et paramédicale, ainsi qu'un ensemble de bureaux (R+4 niveaux + sous-sol).

La superstructure en charpente métallique avec bac collaborant s'articule, autour de noyaux de contreventement en béton armé.

L'infrastructure correspondant à un niveau de parking enterré comporte un radier, sur fondations profondes, travaillant à la sous-pression.

L'ensemble des pieux est dimensionné sous cas de charge statique et dynamique (séisme).

