

Maître d'ouvrage :	SED Haute Savoie
Architecte :	BRIERE & BRIERE + PATRIARCHE & CO
Mission :	MOP + EXE
Coût des travaux HT :	6 500 000 €
Surface du projet :	3 218 m ² utile - 3 450 m ² de parkings enterrés
Date de début des études :	septembre 2000
Date de livraison de l'opération :	juillet 2003

Description : ossature légère mixte acier/béton stabilisée entre noyaux béton.

Pour cet ouvrage au caractère résolument moderne, le choix de structure s'est porté sur une solution innovante de planchers et poteaux mixtes aciers béton. Les portées ainsi obtenues de 11 m libèrent les plateaux de poteaux porteurs et des percements réguliers dans les profilés métalliques permettent la circulation des fluides en plafond.

La stabilité sismique de cette structure R+6 est assurée par 2 noyaux béton de contreventement. L'ensemble s'appuie sur un plancher transfert et 3 niveaux de parking.

