

Maître d'ouvrage :	SED Haute Savoie
Architecte :	BRIERE & BRIERE + PATRIARCHE & CO
Mission :	MOP + EXE
Coût des travaux HT :	4 000 000 €
Surface du projet :	2 950 m ² utile - 2 700 m ² parkings enterrés
Date de début des études :	octobre 2004
Date de livraison de l'opération :	juin 2007

Description : L'ossature est composée de poteaux-poutres mixtes autour d'un noyau béton. Sur une base rectangulaire de 5 niveaux de parkings enterrés, la superstructure R+5 de forme semi-cylindrique s'appuie sur un plancher transfert (PH niveau-1). Elle est constituée d'un noyau central en béton armé assurant le contreventement parasismique du bâtiment. Les planchers autour de ce noyau sont réalisés en ossature métallique mixte acier/béton et planchers collaborants.

